



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμός μελέτης : 8/2023

Έργο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»

Χρηματοδότηση:

Σ.Α.Τ.Α 2023 & ΣΑΤΑ ΠΟΕ

Προϋπολογισμός:

333.219,97 €

CPV: 45233141-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	2.097,00	2,60	5.452,20
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α					5.452,20
		ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ					
2	ΟΔΟ Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ. με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	108,00	94,20	10.173,60
3	ΟΔΟ Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	925,92	1,15	1.064,81
4	ΟΔΟ Β-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	1,00	40,30	40,30
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β					11.278,71

		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
7	ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121B	m3	2.097,00	17,70	37116,90
8	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m2	13.980,00	1,77	24744,60
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ					61.861,50
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
9	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269A	m	10,00	1,00	10,00
10	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	11.035,00	1,20	13242,00
11	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	100,00	0,45	45,00
12	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m2	11.035,00	8,06	88942,10
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ					102.239,10

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 180.831,51

ΓΕ&ΟΕ 18% 32.549,67

ΣΥΝΟΛΟ 1 213.381,18

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 32.007,18

ΣΥΝΟΛΟ 2 245.388,36

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 19.337,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΚΚ 4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 3 268.725,78

ΝΙΓΡΙΤΑ 26/07/2023

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΠΑ 24%	64.494,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	333.219,97

333219,97